

WARUNKI SZCZEGÓLNE MONTAŻU I UŻYTKOWANIA PODŁÓG WINYLOWYCH NEXT STEP – NOWOCZESNE PODŁOGI WINYLOWE NA POSADZKACH ZAOPATRZONYCH W OGRZEWANIE PODŁOGOWE

1. Podłogi winylowe Next Step – Nowoczesne Podłogi Winyłowe są w pełni kompatybilne z posadzkami grzewczymi, zaopatrzonymi w systemy wodnego i elektrycznego ogrzewania podłogowego, w których elementy grzejne zatopione są w jastrychu, zaś same systemy wyposażone są w precyzyjne urządzenia do kontroli i programowania temperatury pracy w taki sposób, aby zachować właściwe temperatury i parametry pracy systemu (zawory termostatyczne, termoregulatory).
2. Podłogi winylowe Next Step można montować na posadzkach ogrzewanych zarówno w systemie montażu pływającego (konieczne zastosowanie systemowego podkładu tłumiącego Next Step Extreme 1.5), jak i w systemie montażu klejowego (konieczne stosowanie rekomendowanych systemów klejowych dla podłóg winylowych Next Step). Szczegóły dostępne w instrukcji montażu oraz w tabeli rekomendowanych systemów klejowych, dostępnych na stronie www.barlinek.com
3. Wysokość nadlewki jastrychu nad elementami grzejnymi powinna być nie mniejsza niż 20 mm.
4. Jastrych zaopatrzony w system ogrzewania podłogowego, musi zostać poddany procesowi wygrzania posadzki, przed rozpoczęciem montażu podłóg winylowych Next Step.
5. Bezpośrednio przed montażem należy zmierzyć wilgotność jastrychu. Prawidłowe wartości wilgotności posadzki powinny być nie wyższe niż: 2% wilgotności CM dla jastrychu cementowego i 0,3% wilgotności CM dla jastrychu anhydrytowego.
6. Zarówno proces wygrzania posadzki, jak i pomiar wilgotności posadzki, powinny być potwierdzone stosownymi protokołami, podpisanymi przez inwestora lub upoważnionego kierownika prac. Protokoły powinny zostać przedstawione montażystom podłóg Next Step przed rozpoczęciem montażu i dołączone do dokumentacji instalacji podłogi Next Step.
7. W trakcie montażu podłóg winylowych Next Step system ogrzewania podłogowego musi być wyłączony, a temperatura powierzchni podkładu (jastrychu) powinna mieścić się w przedziałach zalecanych w instrukcji montażu podłóg Next Step.
8. Nie należy uruchamiać instalacji grzewczej w trakcie montażu. Temperatura powierzchni jastrychu powinna być równa w trakcie całego procesu montażu podłóg.
9. W przypadku montażu podłóg winylowych Next Step na posadzkach ogrzewanych w systemie pływającym, należy zachować dylatacyjne szczeliny odcinające pomiędzy powierzchniami ogrzewanymi, a powierzchniami pozbawionymi systemu ogrzewania podłogowego.
10. Szczególnie istotnym jest zachowanie obwodowych szczelin dylatacyjnych zamontowanej podłogi w systemie pływającym przy ścianach oraz wokół wszystkich stałych elementów wnętrza tak, aby w żaden sposób i w żadnym miejscu zamontowana podłoga nie miała możliwości zapierania się o stałe elementy wnętrza (kolumny, filary, ściany, ościeża drzwi, wystające z podłogi elementy instalacji, itp.).
11. Uruchomienie instalacji ogrzewania podłogowego po montażu podłóg winylowych Next Step, powinno odbyć się nie wcześniej, niż 48 godzin od zakończenia montażu.
12. Maksymalna temperatura powierzchni podłogi winylowej Next Step w trakcie pracy systemów grzewczych nie powinna przekraczać 27° C
13. W trakcie użytkowania PODŁÓG WINYLOWYCH NEXT STEP na posadzkach zaopatrzonych w ogrzewanie podłogowe należy pamiętać, iż parowanie wszelkich płynów rozlanych na powierzchni podłogi może mieć charakter przyspieszony. Dlatego wszelkie zaplamienia płynami takimi jak wino, mocz, mleko, itp., należy jak najszybciej usuwać z powierzchni podłogi, ponieważ ich zaschnięcie na powierzchni desek może przyczynić się do trwałego odbarwienia podłogi.

Pozostałe warunki montażu i użytkowania podłóg winylowych Next Step zawarte są w Ogólnej Instrukcji montażu, ogólnych warunkach użytkowania oraz warunkach gwarancji podłóg NEXT STEP – Nowoczesne Podłogi Winyłowe, dostępnych na nabarlinek.com